

---

## PRZEDMIAR ROBÓT- Koszty własne inwestora

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i pracami remontowymi. Modernizacja budynku  
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Kraśniku  
ADRES INWESTYCJI : Kraśnik ul. Spółdzielcza 3 .  
INWESTOR : Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku  
ADRES INWESTORA : 23-200 Kraśnik ul.Spółdzielcza 3  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Szwed  
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty w ramach projektu :Przedszkole marzeń maluchów - tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kraśniku					
1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNNR-W 9 0309-07	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		98	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
4	KSNR 5 0406-04	3wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internat- tach, przychodniach szpitalach itp.na wyłącznik, przełącznik	wyp.		
		11	wyp.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
5	KSNR 5 0406-07	3wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internat- tach, przychodniach szpitalach itp.na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	wyp.		
		3	wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNNR 5 0510-07	oprawy oświetleniowe LED nastropowe 60/60 40 W	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa LED RSTR	kpl.		
		218	kpl.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane LED - świetlówkowa RSTR 418	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe LED 20W plafon IP44	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNNR 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>